

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Příloha: Informace o rizicích

Stavební úsek: celá stavba + SO 01

ČINNOST	SOUPIS PRACÍ A ČINNOSTÍ	STAVEBNÍ OBJEKT	ÚROVEŇ RIZIKA	NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ *)	ZHOTOVITEL/OD POVÍDÁ	ROK/MĚSÍC						
						2007			2008			
						10	11	12	1	2	3	4
Všechny činnosti jednotlivých zhotovitelů na staveništi	Současná činnost jednotlivých zhotovitelů na staveništi !	celá stavba	III. stupeň	O01 O02 O03 O04	všichni dodavatelé prací (viz sloupec 1)	←————→						
Vnitrostaveništní doprava	Pohyb (chůze) osob po staveništi Pohyb vozidel a strojů po staveništi	celá stavba	III. stupeň	O05 - O06 O08 - O12 O07, O13 - O16	všichni dodavatelé prací (viz sloupec 1)	←————→						
Železniční svršek	Práce na železničním svršku Práce s kolejovými stroji ! Manipulace s břemeny ! Montážní práce Práce v kolejišti a vedle provozované koleje ! Práce v ochranném pásmu energetických vedení ! Práce ve výškách 1,5-10m ! Svařování kolejnic ! Zemní práce, manipulace s materiálem !	SO-01	IV. stupeň	O01 - O16 O20 - O22 O44 - O47 O23 - O30 O17 - O19 O48 - O50 O57 - O59 O31 - O40 O70 - O75 O51 - O56 O81 - O83	všichni dodavatelé prací (viz sloupec 1)	←————→						

POZOR !

Souběžná práce více zhotovitelů!
Rizikové práce dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. !
Koordinace více činností na jednom staveništi !
Vzájemná písemná informovanost zhotovitelů o rizicích !



LEGENDA:

! - označení prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení zdraví a života.

*) - viz Registr nebezpečí a opatření

Riziko:

R > 400	→	V. stupeň - nepřijatelné
R = <400; 200)	→	IV. stupeň - značné
R = <200; 70)	→	III. stupeň - mírné
R = <70; 20)	→	II. stupeň - přijatelné
R < 20 (včetně)	→	I. stupeň - zanedbatelné

TÍŠŇOVÉ LINKY 112



155



150

POLICIE

158